

Kosztorysowanie FORTE 24.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Identyfikator kosztorysu: MAŁA KLASZTORNA 3 - ROBOTY
MALARSKIE PARTER

wyk.dn: 2025-10-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	POMIESZCZENIE - WEJŚCIE		
10	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg folią 'zabezpieczenie podłóg folią' 3,0	m2	3,00
20	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 2,91*0,51 'ściany' 2,0*(2,91+0,51)*3,08 'minus drzwi wejściowe' -2,05*0,91 'minus drzwi do skrytki' -2,05*0,80 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26	m2	15,25
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,91*0,51 'ściany' 2,0*(2,91+0,51)*3,08 'minus drzwi wejściowe' -2,05*0,91 'minus drzwi do skrytki' -2,05*0,80 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26	m2	15,25

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
40	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,91*0,51 1,48 'ściany' 2,0*(2,91+0,51)*3,08 21,07 'minus drzwi wejściowe' -2,05*0,91 -1,87 'minus drzwi do skrytki' -2,05*0,80 -1,64 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26 -3,79 15,25	m2	15,25
2 POMIESZCZENIE - SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM			
50	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 45,0 45,00	m2	45,00
60	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 8,13*4,18 33,98 'ściany' 2,0*(8,13+4,18)*3,08 75,83 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26 -3,79 -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka okienna' -2,31*2,73 -6,31 -0,67*2,73 -1,83 'minus płytki ściennie' (1,60+4,18+1,59)*0,73 5,38 95,87	m2	95,87

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
70	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 8,13*4,18 33,98 'ściany' 2,0*(8,13+4,18)*3,08 75,83 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26 -3,79 -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka okienna' -2,31*2,73 -6,31 -0,67*2,73 -1,83 'minus płytki ściennie' (1,60+4,18+1,59)*0,73 5,38 95,87	m2	95,87
80	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 8,13*4,18 33,98 'ściany' 2,0*(8,13+4,18)*3,08 75,83 'minus otwór przejściowy' -3,01*1,26 -3,79 -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka okienna' -2,31*2,73 -6,31 -0,67*2,73 -1,83 'minus płytki ściennie' (1,60+4,18+1,59)*0,73 5,38 95,87	m2	95,87
3	POMIESZCZENIE - KORYTARZYK WEJŚCIE DO POKOI I ŁAZIENKI		
90	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 10,0 10,00	m2	10,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
100	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 6,40*1,29 8,26 'ściany' 2,0*(6,40+1,29)*3,08 47,37 'minus otwór przejściowy' -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80)*4 -6,56 41,68	m2	41,68
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 6,40*1,29 8,26 'ściany' 2,0*(6,40+1,29)*3,08 47,37 'minus otwór przejściowy' -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80)*4 -6,56 41,68	m2	41,68
120	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 6,40*1,29 8,26 'ściany' 2,0*(6,40+1,29)*3,08 47,37 'minus otwór przejściowy' -(3,08*1,20)*2 -7,39 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80)*4 -6,56 41,68	m2	41,68
4 POMIESZCZENIE - POKÓJ NR 2			
130	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 12,0 12,00	m2	12,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 2,71*3,70 10,03 'ściany' 2,0*(2,71+3,70)*3,08 39,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 45,20	m2	45,20
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,71*3,70 10,03 'ściany' 2,0*(2,71+3,70)*3,08 39,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 45,20	m2	45,20
160	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotnie 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,71*3,70 10,03 'ściany' 2,0*(2,71+3,70)*3,08 39,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 45,20	m2	45,20
5	POMIESZCZENIE - POKÓJ NR 1		
170	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 12,0 12,00	m2	12,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
180	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 4,12*2,89 11,91 'ściany' 2,0*(4,12+2,89)*3,08 43,18 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80)*2 -3,28 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 49,13	m2	49,13
190	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 4,12*2,89 11,91 'ściany' 2,0*(4,12+2,89)*3,08 43,18 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 50,77	m2	50,77
200	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 4,12*2,89 11,91 'ściany' 2,0*(4,12+2,89)*3,08 43,18 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 50,77	m2	50,77
6 POMIESZCZENIE - ŁAZIENKA			
210	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i płytek folią 'zabezpieczenie podłóg i urządzeń folią' 15,0 15,00	m2	15,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
220	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 2,68*2,57 6,89 'ściany od poziomu płytek ściennych +2,26' 2,0*(2,68+2,57)*0,82 8,61 'minus stolarka okienna' -2,72*0,99 -2,69 'minus stolarka drzwiowa' -2,05*0,80 -1,64 11,17	m2	11,17
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,68*2,57 6,89 'ściany od poziomu płytek ściennych +2,26' 2,0*(2,68+2,57)*0,82 8,61 'minus stolarka okienna' -2,72*0,99 -2,69 'minus stolarka drzwiowa' -2,05*0,80 -1,64 11,17	m2	11,17
240	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 2,68*2,57 6,89 'ściany od poziomu płytek ściennych +2,26' 2,0*(2,68+2,57)*0,82 8,61 'minus stolarka okienna' -2,72*0,99 -2,69 'minus stolarka drzwiowa' -2,05*0,80 -1,64 11,17	m2	11,17
7 POMIESZCZENIE - POKÓJ NR 3			
250	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 12,0 12,00	m2	12,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfałowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 4,09*2,97 12,15 'ściany' 2,0*(4,09+2,97)*3,08 43,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 51,32	m2	51,32
270	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 4,09*2,97 12,15 'ściany' 2,0*(4,09+2,97)*3,08 43,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68	m2	51,32
280	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 4,09*2,97 12,15 'ściany' 2,0*(4,09+2,97)*3,08 43,49 'minus stolarka drzwiowa' -(2,05*0,80) -1,64 'minus stolarka okienna' -2,71*0,99 -2,68 51,32	m2	51,32
8	POMIESZCZENIE - SKRYTKA		
290	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 'zabezpieczenie podłóg i mebli folią' 3,0 3,00	m2	3,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
300	KNR 4-01 1204-8 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni (sufitu i ścian) z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku 'przygotowanie powierzchni' 'sufit' 1,75*0,97 1,70 'ściany poziomu płytek ściennych +2,25' 2,0*(1,75+0,97)*0,83 4,52 'minus stolarka drzwiowa od poziomu O / zero / do poziomu płytek ściennych + 1,22' -(1,22*0,80) -0,98 5,24	m2	5,24
310	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Gruntowanie powierzchni sufitu i ścian 'gruntowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 1,75*0,97 1,70 'ściany poziomu płytek ściennych +2,25' 2,0*(1,75+0,97)*0,83 4,52 'minus stolarka drzwiowa od poziomu O / zero / do poziomu płytek ściennych + 1,22' -(1,22*0,80) -0,98 5,24	m2	5,24
320	KNNR 2 1401-6 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Tynki wewnętrzne gładkie - malowanie farbą emulsyjną (lateksowa) bez gruntowania trzykrotne 'malowanie powierzchni sufitu i ścian' 'sufit' 1,75*0,97 1,70 'ściany poziomu płytek ściennych +2,25' 2,0*(1,75+0,97)*0,83 4,52 'minus stolarka drzwiowa od poziomu O / zero / do poziomu płytek ściennych + 1,22' -(1,22*0,80) -0,98 5,24	m2	5,24

9 WYMIANA WEWNĘTRZNYCH ROLET - roleta w kasce z prowadnicami płaskimi - roleta na okno zaciemniająca 100 %

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wymiana wewnętrznych rolet - roleta w kasecie z prowadnicami płaskimi - roleta na okno zaciemniająca 100 % 'wymiana rolet wewnętrznych okiennych z prowadnicą' 'salon z aneksem kuchennym' 2,31*2,73 2,73*0,67 'pokój nr 2' 2,72*0,99 'pokój nr 1' 2,72*0,99 'pokój nr 3' 2,72*0,99 16,21	m2	16,21
10	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ DO POKOI - wykucie z muru i stawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnią regulowaną UWAGA: zamek patentowy do pokoi		
340	KNNR 3 702-4 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wymiana stolarki drzwiowej - wykucie z muru starej stolarki drzwiowej i wstawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną UWAGA: z zamkiem patentowym do pokoi 'wymiana (wykucie starej stolarki drzwiowej i wstawienie nowej) stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną' 'pokój nr 2' 2,05*0,80 'pokój nr 1' 2,05*0,80 'pokój nr 3' 2,05*0,80 4,92	m2	4,92
11	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ DO ŁAZIEMKI - wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną UWAGA: zamek zwykły i nawiew w skrzydle drzwiowym		
350	KNNR 3 702-4 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Wymiana stolarki drzwiowej - wykucie z muru starej stolarki drzwiowej i wstawienie nowej stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną UWAGA: z zamkiem zwykłym i nawiew w skrzydle drzwi 'wymiana (wykucie starej stolarki drzwiowej i wstawienie nowej) stolarki drzwiowej typ PORTA z ościeżnicą regulowaną' 'łazienka' 2,05*0,80 1,64	m2	1,64
12	INNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W SALONIE Z ANEKSEM KUCHENNYM WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - chodzi o przebudowę odcinka instalacji p/poż		
360u	Kal. indywidualna 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inne roboty wykończeniowe w salonie z aneksem kuchennym wraz z robotami towarzyszącymi - chodzi o przebudowę odcinka instalacji p/poż	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----